


Zestawienie technologii kuchni								
Pomieszczenie : Numer	Znacznik typu	Nazwa urządzenia	Ilość	Model	Producent	Wymiar	Zasilanie (prąd)	Komentarze
17	16.	Witryna cukiernicza	1	wg ofert	wg ofert	1200x800x1940	230/0,3 kW	poj. 370 litrów
17	17.	Witryna do ekspozycji lodów	1	wg ofert	wg ofert	1200x800x1940	230/0,8 kW	poj. 370 litrów
17	18.	Stolik restauracyjny + 4 krzesła	6	wg ofert	wg ofert	śr. 915 mm	-	
17	19.	Lada bufetu	1	zakład stolarski	zakład stolarski	1700x700x850	230/0,20 kW	
17	20.	Lada bufetu narożna	1	zakład stolarski	zakład stolarski	1500x700x130x850	230/0,20 kW	
17	22.	Ekspres ciśnieniowy dwurzędowy	1	wg ofert	wg ofert	665x560x500	230/3,2 kW	wydajność 240 filiżanek/h
17	23.	Schładzarka do pepsi + kolumna z ociekaczem	1	-	PEPSI.COCA COLA	585X335X410	230/0,40 Kw	
17	26.	Kanał rynnowy stal nierdzewna	1		ACO	1600 x 130 x 70 syfon 140, króciec 108 dl. do ustalenia		wpust śr. 50 m z syfonem,
17	30.	Zmywarka podblatowa do szkła	1	FI-30	FAGOR	600x600x820	230/3,45 kW	
17	33.	Kostkarka do lodu	1			355x404x590	230/0,32 kW	Wydajność 21 kg/24 h
17	34.	Młynek do kawy	1	wg ofert	wg ofert	190x320x570	230/0,18 kW	
17	35.	Robot barmański	1	wg ofert	wg ofert	285x520x525	230/0,25 kW	
28	26.	Kanał rynnowy stal nierdzewna	1		ACO	1600 x 130 x 70 syfon 140, króciec 108 dl. do ustalenia		wpust śr. 50 m z syfonem,
28	31.	Kubel na śmieci	3	DM-S-3415	DORA METAL	śr 450	-	
29	8.	Umywalka z wyłącznikiem kolanowym	1	DM-S-3281	DORA METAL	400x400x235	-	
29	12.	Spryskiwacz typ 1	1	DM-S-3261	DORA METAL	-	-	
29	14.	Zmywarka kapturowa	1	FI-80	FAGOR	1923x675x1440	380/11.10 kW	w komplecie dwa stoły po obu stronach zmywarki
29	15.	Stół z otworem na odpadki, komorą zmywakową, półką	1	DM-S-3229	DORA METAL	600x1700x850	-	
29	26.	Kanał rynnowy stal nierdzewna	1		ACO	1600 x 130 x 70 syfon 140, króciec 108 dl. do ustalenia		wpust śr. 50 m z syfonem,
31	5.	Regał ze stali nierdzewnej półki perforowane	3	DM-S-3320	DORA METAL	600x600x1800	-	
31	26.	Kanał rynnowy stal nierdzewna	1		ACO	1600 x 130 x 70 syfon 140, króciec 108 dl. do ustalenia		wpust śr. 50 m z syfonem,
31	28.	Szafa niskotemperaturowa poj. 700 l	2	SN-711 S INOX	BOLARUS	720x860x202	230/0,5 kW	-18 - -20 st. C
31	29.	Szafa chłodnicza poj. 500 l	1	S-500 S INOX	BOLARUS	720x860x202	230/0,2 kW	+1 - +10 st. C
32	1.	Kuchnia elektryczna	1	CE6-41	FAGOR	600x650x850 mm	380/13,5 kW	
32	2.	Biał neutralny	1	EN6-05	FAGOR	400x650x290	-	
32	3.	Frytownica	1	FE6-05	FAGOR	400x650x290	380/5,5 kW	
32	4.	Podstawa pod urządzenie	3	MB6-05	FAGOR	400x650x560	-	
32	5.	Regał ze stali nierdzewnej półki perforowane	1	DM-S-3320	DORA METAL	600x600x1800	-	
32	6.	Okap prostokątny+oświetlenie fluorescencyjne	1	DM-S-3606+D M-S3627	DORA METAL	2000x800x400	230/0,036 kW	
32	7.	Płyta grilowa	1	FTE6-05 R	FAGOR	400x650x290	380/4,8 kW	
32	8.	Umywalka z wyłącznikiem kolanowym	2	DM-S-3281	DORA METAL	400x400x235	-	
32	9	Stół ze zlewem i szafką	1	DM-S-3011		1400x600x850		
32	10.	Stół z półką	2	DM-S-3103	DORA METAL	600x1200x850	-	
32	11.	Basen do mycia naczyń	1	DM-S-3235	DORA METAL	600x800x400	-	
32	12.	Spryskiwacz typ 1	1	DM-S-3261	DORA METAL	-	-	
32	13.	Regał przelotowy	1	DM-S-3309	DORA METAL	600x1300x2000	-	
32	21.	Ubiórka do śmieci	1	wg ofert	wg ofert	410x410x330	230/0,15 kW	
32	24.	Witryna na napoje chłodzące	2	WM-501D	BOLARUS	620X770X1940	230/0,23 kW	
32	25.	Wpust podłogowy	1		ACO	400 x 400 x 70		
32	26.	Kanał rynnowy stal nierdzewna	2		ACO	1600 x 130 x 70 syfon 140, króciec 108 dl. do ustalenia		wpust śr. 50 m z syfonem,
32	27.	Kuchenska mikrofalowa poj. 21 l	1	wg ofert	wg ofert	430x380x330	230/1,5 kW	
32	32.	Zmywak okrągły ze stali nierdzewnej	1			śr. 435 mm	-	



Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biurowie Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstańca Syczeńskiego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara Kociołnia" w Rejowcu Fabrycznym

Lokalizacja
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5

Investor
Miasto Rejowiec Fabryczny

Adres inwestora
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Technologia kuchni

Projektował mgr inż. architekt Paweł Spędzia Podpis

Opracował Podpis

Sprawdził mgr inż. architekt Jan Spędzia Podpis

1930/59

Data maj 2010 AW-10

Skala 1 : 50 Nr proj. 03/2010